

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 212,700.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน โดยลงหินลูกรังตลอดสาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม. ปริมาตรลูกรัง 560 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมเกลี่ยบดทับเรียบให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 212,700.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อย บาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 โดย ได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	กรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

เห็นควร..... 

(นายจ่านงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ขอสั่งการ..... 

(นายทศกานต์ นิบุดุท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน โดยลงหินลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม.

และปริมาตรลูกรัง 560 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมเกลี่ยคพื้นเรียบให้เรียบร้อย

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่สร้าง สายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

แบบแปลน เลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มี

จำนวน 2 แผ่น

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เมื่อวันที่ 30

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	163,848.20	1.3074	214,215.14	
2	งานทาง	-	-	-	
3	งานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			214,215.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ			212,700.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
	ปริมาณงาน			5,600.00 ตารางเมตร	
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)			37.98 บาท/ตารางเมตร	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชธา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายอนุกาลณ์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4 ตอนที่ 1

ราคาค่าเป็นปีขุดขึ้น อําเภอเมือง 28.03 บาท / ลิตร
 ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน ก.พ. 61
 ระยะเวลาขุดอําเภอเมือง - ค่าเบงแรงน้อย 98.50 กม.

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายสุขศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
 โดยลงดินลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หิน 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม.
 และปริมาณลูกรัง 560 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมถมดินทับเรียบโยให้เรียบร้อย
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายสุขศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
 จำนวนโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานกรูยทอง / ปรับพื้นที่								
	งานกรูยทองวางบ่้า	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	5,600.00	ตร.ม.	-	-	1.70	9,520.00	9,520.00	
2	งานผิวทาง								
	ลูกรัง	560.00	ลบ.ม.	196.29	109,922.40	69.89	39,138.40	149,060.80	
3	งานหิน								
	หินซุก	7.20	ลบ.ม.	-	-	18.00	129.60	129.60	
	หินถม	2.10	ลบ.ม.	-	-	18.00	37.80	37.80	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							158,748.20	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคาส่งกรมบัญชีกลาง และพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน กุมภาพันธ์ 2561

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายคชา วาระเหือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2

ราคามัมนับปัจจุบัน อำเภอเมือง 28.03 บาท / ลิตร
 ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน ก.พ. 61
 ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 98.50 กม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงรั้วของชุมชนถนน สายอุทกศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน โดยลงดินลูกรัง ขนาดสี่เหลี่ยมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม.
 และปริมาณทรายกรัง 560 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมกลับคืนทับเรียบให้เรียบร้อย
 หรือคิดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายอุทกศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
 จำนวนโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทาง

แบบเลขที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมวดหมู่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานท่อ คสล. ท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	6.00	ท่อน	850.00	5,100.00	-	-	158,748.20	
5	ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร	1.00	ป้าย	-	-	-	-	5,100.00	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							163,848.20	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีที่แรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคาทางหลวงจังหวัดขอนแก่น เดือน กุมภาพันธ์ 2561

(ลงชื่อ)..... (นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)กรรมการ
 (นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)กรรมการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... (นายคณา วาระเพียง)ประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง