

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน 1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง  
2. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
3. งานโหล่ทาง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 231,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง  
ดังต่อไปนี้  
5.1 .....แบบสรุปประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างทาง.....  
5.2 .....  
5.3 .....  
5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายเดชมندی สันเสนาะ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นายคชา วาระเพียง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายเดชมندی สันเสนาะ)  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)  
นักพัฒนาชุมชน


เห็นควร อนุมัติวงเงินงบประมาณ  
230,000.-  
(นายจันทน์ หน้อยโสภ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

ขอสั่งการ ค.ท.ส.จัดจ้างทางหลวง  
ปี 2561 จำนวน 230,000 บาท  
(นายบุญกลั่น นิบุญท่า)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

**แบบสรุปประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างทาง**

**ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเป็ง หมู่ 8 สายทางเข้าหมู่บ้าน  
**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านป่าเป็ง หมู่ 8  
**ปริมาณงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวการจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร ทนาค 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  
 ตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท. 1 (แบบเลขที่ ท. 1 - 01) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย  
**ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๕๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน งานทาง	231,996.57	factor F = 1.3624 เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ ปกติ
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>231,996.57</b>	บาท
	<b>คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ</b>	<b>231,000.00</b>	บาท
<b>ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)</b>			
		คิดเป็นค่าเฉลี่ย	525.00 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ

(นายศุภา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นายเดชมงคล สันเสนาะ)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.......... ผู้เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ.......... ผู้อนุมัติ

(นายหนูกาลณ์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

แบบสรุปประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเป็ง หมู่ 8 สายทางเข้าหมู่บ้าน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าเป็ง หมู่ที่ 8 สายทางเข้าหมู่บ้าน  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวการจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.  
 โพสท์สูงข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน พ. 1 (แบบเลขที่ พ. 1 - 01)  
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	440.00	1.72	756.80	1.3624	2.34	1,031.06
	1.2 งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	22.00	453.27	9,971.94	1.3624	617.54	13,585.77
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางโปรตีนซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตร.ม.	440.00	341.81	150,396.18	1.3624	465.68	204,899.76
	2.2 งานรอยต่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	80.05	400.27	1.3624	109.07	545.33
	2.3 งานรอยต่อแยกตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	35.00	51.68	1,808.69	1.3624	70.40	2,464.16
3	งานไหล่ทาง							
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	88.00	53.49	4,707.33	1.3624	72.88	6,413.26
4	งานป้ายโครงการ							
	3.1 งานไหล่ทางสูงรับรถแล่นเร็ว	ลบ.ม.	13.20	170.00	2,244.00	1.3624	231.61	3,057.23
	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0	-	0	-	-
							รวมค่าก่อสร้าง	231,996.57

ราคาวัสดุ และอุปกรณ์ใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น เดือน กรกฎาคม 2561

ลงชื่อ .....กรรมการ ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ  
 (นายสมพงษ์ สันเตา) (นายอชชา วาระเพียง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 สำนักพัฒนาชุมชน (นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ) นักพัฒนาชุมชน

**แบบสรุปข้อมูล และการดำเนินการ**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเป้า หมู่ 8 สายทางเข้าหมู่บ้าน  
บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลแมงน้อ

จ. ขอนแก่น เขตพัฒนา สปก.ติ

เงินลงทุน 0 %

เงินปรับแก้ประมาณ 0 %

จำนวนราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ. 2561

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร

ใกล้ทางลูกรัง 0.50 เมตร ตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท. 1 (แบบเลขที่ ท. 1 - 01) หรือติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ชื่อโครงการ  
สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อยู่ในท้องที่

เงินลงทุน

เงินปรับแก้ประมาณ

จำนวนราคากลางเมื่อ

ปริมาณงาน

ใกล้ทางลูกรัง

ราคาน้ำขึ้นโต๊ะ 29 - 29.99 บาท  
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย		ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
		บาท / ตัน	ตร.ม.						
1	เหล็ก RB 15 มม.	บาท / ตัน		18,481.31			18,481.31		ราคาพาณิชย์ ขอนแก่น
2	เหล็ก DB 16 มม.	บาท / ตัน		18,925.24			18,925.24		ราคาพาณิชย์ ขอนแก่น
3	เหล็ก RB 19 มม.	บาท / ตัน		18,953.27			18,953.27		ราคาพาณิชย์ ขอนแก่น
4	เหล็กแฉกราง 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	บาท / ตร.ม.		33.00			33.00		สีบราคา
5	อิฐดินเผา	บาท / กก.		31.31			31.31		ราคาพาณิชย์ ขอนแก่น
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	บาท / ตัน		2,538.94			2,538.94		ราคาพาณิชย์ ขอนแก่น
7	ยาง AC - 60/70	บาท / ตัน		18,616.67			18,616.67		ราคาพาณิชย์ ขอนแก่น
8	คอนกรีตผสมเสร็จ	บาท / ลบ.ม.		1,943.93			1,943.93		ราคาพาณิชย์ ขอนแก่น
9	ลูกรังใต้ทาง	บาท / ลบ.ม.		170.00			170.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	สีบราคา
10	ทรายถมยกร่องพื้น	บาท / ลบ.ม.		453.27			453.27		ราคาพาณิชย์ ขอนแก่น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุภา วาระเที่ยง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเดชนนตรี สันเสนาะ)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)

นักพัฒนาชุมชน

งานผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์

ตามแบบ อบต.เวียงน้อย									
ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตตั้งโครงการ	150,000.00 /	440.00 ตร.ม.	พญา	15.00 ซม.	10.00 ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	5,000.00 (พื้นที่สูงสุดคือ 5,000 ตร.ม.)		Pamal Size	20.00	x				
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม (ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 1c = 240 ksc)	1,943.93 +								
คิดจากพื้นที่คอนกรีต	20.00 ตร.ม.								
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 20.00	x	0	(ไม่คิด)					= - บาท
ค่าคอนกรีต	= 3.00	ลบ.ม.	@	1,943.93					= 5,831.79 บาท
ค่าขนส่ง	= -	กม.	x						= - บาท
ค่าเหล็กเสริม	= 20.00	ตร.ม.	@	33.00 (ใช้เหล็กขนาด 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.)					= 660.00 บาท
รวมผูกเหล็ก	= 0	กม.	@	0					= - บาท
ค่าแบบ	=	จากตารางค่าเชื่อม	20.60	x	5.00				= 103.00 บาท
ค่าผิวคอนกรีต	=	จากตารางค่าเชื่อม	12.07	x	20.00				= 241.40 บาท
ค่าขี้ตายน้ำมันคอนกรีต	=	เก็บจากค่าแรงงาน	-	x	20.00				= - บาท
ค่าใช้จ่ยารวม	=								= 6,836.19 บาท
ค่างานต้นทุน	=		6,836.19 /	20.00					= 341.81 บาท
รอยต่อเมื่อหดตัวตรง (Contraction Joint) เหล็ก RB 15	5	ม.	ระยะห่าง / Joint	=	10.00	เมตร			
คิดจากความยาว									
ค่าเหล็ก Dowel Bar	6.94	กม.	@	18.48					= 128.17 บาท
ค่าหล่อค้ำวางรอยต่อคอนกรีต	5.00	กม.	@	14.32					= 71.60 บาท
ทาสี + จารบี	10.00	ชุด	@	4.00 ( @ 4 บาท (ประมาณ)					= 40.00 บาท
ค่าข่างรอยต่อ ( คิด 1 x 4 x 400 ซม.)	1.00	อีตกร	@	18.62 (ผสมทรายคิดครึ่งหนึ่ง)					= 18.62 บาท
ค่าใช้จ่ยารวม									= 258.38 บาท
ค่างานต้นทุน									= 51.68 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุภา วรประทีป)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาธิตรัตน์ หนึ่งชนะ)  
นายก อบต.เวียงน้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเดชมณี ศรี สันเสนาะ)  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


รอยต่อเชื่อมตามแนว (Longitudinal Joint) เหล็ก DB 16	1.578 กก./ม.		
คิดจากตาราง	1 เมตร		
ค่าเหล็ก	1.578 กก. ละ	18,925.24 (บาท/ตัน/1,000 กก.)	= 29.86 บาท
ค่าตัด Joint (ไม่คิดค่าแรงตัด) และรอยต่อคอนกรีต	1 ม. @ (งานมีวางคอนกรีต	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และรอยต่อ	
ค่ารอยต่อคอนกรีต	(คิด x 1 x 5 x 100 ซม.)	0.50 ลิตร @ 18.62 บาท / ลิตร	
ค่ารอยต่อคอนกรีต	1.00 เมตร @	14.32 (สมมติว่าคิดครึ่งหนึ่ง)	
ค่างานสัมบูรณ์	53.49 /	1.00	
รอยต่อเชื่อมตามขวาง (Expansion Joint) เหล็ก RB 16	2.226 กก./ม.		
คิดจากตาราง	5 ม.		
ค่าเหล็ก Dowel Bar	11.13 กก. @	18.95	
METAL CAP + วัสดุ + ขาวซี	10.00 ชุด @	4.00	
Joint Filler วัสดุตามแบบ ท 1			
Joint Sealer	10.00 ชุด =	1.25 ลิตร	7.50
ค่าทรายรอง (คิด 1 x 5 x 100 ซม.)	0.50 ลิตร @	-	
ค่ารอยต่อคอนกรีต	1.00 กก. @	14.32 (จากตารางค่าเฉลี่ย)	
ค่าแผ่นพลาสติก วัสดุตามแบบ ท 1			
ค่าไม้แบบ			
ค่าใช้จ่ารวม	400.27 /	5	
ค่างานสัมบูรณ์			

=	9.31 บาท
=	14.32 บาท
=	53.49 บาท
=	<u>53.49 บาท/เมตร</u>


  

=	210.95 บาท
=	100.00 บาท
=	- บาท
=	75.00 บาท
=	- บาท
=	14.32 บาท
=	- บาท
=	- บาท
=	400.27 บาท
=	<u>80.05 บาท</u>

งานรับพื้นที่ ขนาดเบา 1.72 บาท/ตร.ม. (จากตารางค่าเฉลี่ย)



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายชชา วาระทอง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายชชา วาระทอง)  
นักพัฒนาชุมชน



ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสุมน ศรี สันเสนาะ)  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

การคิดราคาต่อหน่วย งานอุกขัง พื้นทาง

ราคาซื้อขายอุกขังประมาณ ไร่ละ	=	100,000.00	บาท
ควมสึกหักประมาณ	=	2.00	เมตร
ใบ 1 ไร่ ได้อุกขัง	=	3,200.00	ลบ.ม.
ราคาวัสดุเฉลี่ย / ลบ.ม.	=	31.25	บาท/ลบ.ม.
ใช้ ค่าวัสดุที่เหลือ (นอกค่าบ่อ)	=	-	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด ชม)	=	30.86	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ปรับเฉลี่ย	=	5.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง 30 กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ)	=	104.98	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	172.09	บาท/ลบ.ม.
ใช้ราคาอุกขังที่	=	170.00	บาท/ลบ.ม.

(ราคานี้มัน 29 - 29.99 บาท/ลิตร (จากตารางค่าขนส่ง)  
 (ระยะทางเฉลี่ย ถึง สายทางที่ดำเนิน (จากตารางค่าขนส่ง)

ลงชื่อ.....  
 (นายศุภา วาระเหลือง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นายคณบดี สันสมาย)  
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)  
 นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
 กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โทร. 043 499533

ที่ ชก 86803/2561 วันที่ ๔๑ สิงหาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ 349/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 88 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท 1-01 และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยกำหนดงบประมาณ 230,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลางโครงการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยใช้อ้างอิงจาก

1. ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
2. สืบราคาวัสดุก่อสร้าง จากท้องตลาด เดือน สิงหาคม 2561
3. อัตราค่างานตามแนวทาง วิธีการปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พฤศจิกายน 2559
4. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง, คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พฤศจิกายน 2559
4. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ 6.00 บาทต่อปี ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624


ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 88 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท 1-01 และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยกำหนด จำนวนราคากลาง 231,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นราคา 90 วัน และกำหนดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

กำหนดให้แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้




จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)  .....ประธานกรรมการ  
(นายคชา วาระเพียง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
(นายเดชมมนตรี สันเสนาย)  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)  
นักพัฒนาชุมชน

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ภาคหลวงสุโขทัยของประเทศไทยที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 1,001  
พื้นที่งบประมาณปีงบประมาณที่ค่าเงินบาทเป็นอัตรา 100 บาท

  
(นางรุ่ง สุขกำเนิด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด อบต. พื้นที่โครงการปีงบประมาณ  
ปีงบประมาณปีงบประมาณที่จัดตั้งเมื่อวันที่  
วันที่ 230,000 บาท.  
  
(นายจ่านงค์ หน่ายโสภ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย

ข้อพิจารณาสั่งการ อนุมัติจัดตั้ง  
กองคลังที่งบประมาณปีงบประมาณ  
อนุมัติ งบค่าเงิน 230,000 บาท  
  
(นายบุญทาร์ นิบูนทำ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย