



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแวงน้อย สายจากเขตเทศบาลแวงน้อย - หนองนาเมือง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร ประกอบด้วย งานปรับพื้นที่, งานพื้นทาง, งานเหล็กเสริมกันร้าว, งานชั้นรองพื้นทาง, งานไหล่ทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มกราคม 2558 เป็นเงิน 493,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแวงน้อย สายจากเขตเทศบาลแวงน้อย - หนองนาเมือง โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4 แบบแผนที่จุดก่อสร้าง ถนนสายจากเขตเทศบาลแวงน้อย - หนองนาเมือง หมู่ที่ 1 บ้านแวงน้อย
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ว่องไว	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3. จำเอนกรินทร์ชัย งบกระโทก	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ฯ	กรรมการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุภาพ ว่องไว)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายคชา วาระเพียง)


(ลงชื่อ)  กรรมการ (นรินทร์ชัย งบกระโทก)

ความเห็นปลัด อบต.


ไม่พร้อมความเห็น
วางยังไม่.

(นายจ่านงค์ หน่ยโยก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ข้อสั่งการ นายก อบต.



(นายทูกาลน์ นิบุญท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงน้อย หมู่ที่ 1 สายจากเขตเทศบาลเวียงน้อย - หนองนาเมือง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านเวียงน้อย หมู่ที่ 1

รหัสสายทาง

แบบแปลน แบบ อบต.เวียงน้อย (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทอ-2-203)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3

หน้า (เอกสารแนบ)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	งานทาง	387,717.47	1.2726	493,409.25	
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			493,409.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			493,000.00	
	ตัวอักษร(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
	คิดเป็นเงินประมาณ			875 ตร.ม.	
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)			563.42 ตร.ม.	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุภาพ วงงไว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ

(นรินทร์ชัย งบประมาณ)

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่ออนุมัติ

(นายอนุภรณ์ นิบุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย ข.ขอนแก่น
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงน้อย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินการ บ้านเวียงน้อย หมู่ที่ 1

ราคาประเมินปัจจุบัน อำเภอเมือง 29.83 บาท/ลิตร
 ราคารัฐจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน พ.ย. 57
 ระยะเวลาจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 93.00 กม.

ระเบียบแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ สป.มสทที่ ทอ-2-203) ปร.4 หน้าที่ 1
 ระบุชื่อทาง

วันที่ 19 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้าง/ปรับพื้นที่ทาง	875.00	ตร.ม						
	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	43.750	ตร.ม.	489.91	21,433.56			21,433.56	
	งานถนนกรวด class A & B	131.25	ตร.ม.			306.00	40,162.50	40,162.50	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE I	48.234	ตัน	2,642.50	127,458.35			127,458.35	
	ทรายผสมคอนกรีต	72.187	ตร.ม.	531.38	38,358.73			38,358.73	
	หินผสมคอนกรีต (เบอร์ 1-2)	129.806	ตร.ม.	749.30	97,263.64			97,263.64	
	งานติดตั้งเสริมพื้นผิว								
	เหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยม @ 0.10 x 0.30 # dia 4 mm	875.00	ตร.ม.	38.0013	33,251.14	5.00	4,375.00	37,626.14	
	Expansion joint @ 100.0 m								
	Dowel RB 19 mm	0.0555	ตัน	24,782.00	1,375.40			1,375.40	
	ช่างะคอย	0.0056	ตัน	25,400.48	142.24			142.24	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							363,820.55	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีคำนวณและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน พฤศจิกายน 2557

(ลงชื่อ)..... (นายชลา วารเพ็ช) (ลงชื่อ)..... (นางเชื้อ)..... (นางเชื้อ).....
 (นายชลา วารเพ็ช) (นายพรชัย งามกระโทก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงน้อย หมู่ที่ 1. สายกลางของเทศบาลเวียงน้อย - หนองนาเมือง
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.
 สถานที่ตั้งนิคมการ บ้านเวียงน้อย หมู่ที่ 1
 แบบแปลน แบบ อบค.แจ้งน้อย
 วันที่ 19 มกราคม 2558

จะซื้อขายทาง (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางส้วกพร้อม อปท.เลขที่ ๓๐-2-20๐3)

ปร.4 หน้า 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดรวม							363,820.55	
	PVC CAP	7.2140	เมตร	12.3680	89.22			89.22	
	กระดาษทรายละเอียด	0.6831	แผ่น	65.00	44.40			44.40	
	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม. Contraction joint @ 10.00 m	6.00	ตร.ม.	6.00	36.00			36.00	
	Dowel RB 19 mm	0.2635	ตัน	24,782.00	6,530.06			6,530.06	
	ยางมะตอย	0.0318	ตัน	25,400.48	807.74			807.74	
	แผ่นพลาสติก โปร่งแสงหนา 0.07 มม. Longitudinal joint	87.00	ตร.ม.	6.00	522.00			522.00	
	Tie bar DB 12 mm	0.1554	ตัน	24,408.17	3,793.03			3,793.03	
	ยางมะตอย	0.0635	ตัน	25,400.00	1,612.90			1,612.90	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							382,113.72	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าประมาณและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคาตาราง กรมบัญชีกลาง และราคาภาษีตั้งหัตถยนต์ขนส่ง เดือน พฤศจิกายน 2557

(ลงชื่อ)..... (นายชยา วรเพ็ชง)..... (ลงชื่อ)..... (นางช้อย อังคกร).....
 (นายชยา วรเพ็ชง) (นางช้อย อังคกร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักงานจัด

(ลงชื่อ)..... (นายพรชัย งามกระโทก).....
 (นายพรชัย งามกระโทก)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปร.4 แผน :

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น - ราคาไม้มีปัจจุบัน อำเภอเมือง 29.83 บาท / ลิตร
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงน้อย หมู่ที่ 1 สาขาท้องถิ่นพิเศษจังหวัดขอนแก่น - ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน พ.ย. 57
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. - ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 93.00 กม.
 สถานที่ตั้งนิคมฯ บ้านเวียงน้อย หมู่ที่ 1
 วัตถุประสงค์ทาง

ปร.4.4 คุ้มที่ 3

(อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ ถนนลาดที่ ทบ-2-2003)

กำกับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							382,113.72	
	งานชั้นรองพื้นทาง							-	
	แบบไม้	5.25	ตร.ม.	728.98	3,827.15			3,827.15	เข้า
	งานไหล่ทาง								
	กูบฝัง	26.25	ลบ.ม.	67.68	1,776.60			1,776.60	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							387,717.47	

กำหนดราคากลางลักษณะทั่วไปวิธีคำนวณและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน พฤศจิกายน 2557

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางศุภา วารเพื่อ)

(นายสุภาพ ร่องใจ)

(นรินทร์ชัย งามระโท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย