

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนชัยเหล็ก หมู่ที่ 11
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 199,400.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังโหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 192,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนชัยเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายชชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศรีนาง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ศรีนาง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นควร

อนุมัติพร้อมทั้งให้ดำเนินการ
ตามที่ขอเสนอในหนังสือขอเสนอ

(นายจันทน์ หมายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

ขอสั่งการ

อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบ

(นายบุญกลาง นินุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองช่าง โทร. 043 499533

ที่ ขก 86803/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนชัยเหล็ก หมู่ที่ 11

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ 63/2560 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนชัยเหล็ก หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบประมาณ 199,400.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยใช้อ้างอิงจาก

1. ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2561
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ 6.00 บาทต่อปี ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3074

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนชัยเหล็ก หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

จำนวนราคากลาง 192,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นราคา 90 วัน และกำหนดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

กำหนดให้แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

((ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ศรีน้ำง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็น อนุมัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงน้อย
ข้อพิจารณา/สั่งการ อนุมัติ
ตามความเห็น



(นายจันทก์ หมายโสภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงน้อย



(นายทศกานัน นินบุญท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงน้อย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนชีเหล็ก หมู่ที่ 11

โอมงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

โอมลงอุทกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ก่อสร้าง สายรอบบ้าน บ้านโนนชีเหล็ก หมู่ที่ 11

แบบแปลน เลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มี

จำนวน 2 แผ่น

แนวโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22

เดือนกุมภาพันธ์

พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	147,218.57	1.3074	192,473.56	
2	งานทาง	-	-	-	
3	งานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			192,473.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ			192,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				
	ปริมาณงาน		400.00 ตารางเมตร		
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)		480.00 บาท/ตารางเมตร		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ยใสก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่ออนุมัติ

(นายอนุชากรณ์ นิบุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ศรีนาง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

17.4 เมตร 1

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนชัยเหล็ก หมู่ที่ 11
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
 พร้อมลงอุกรณ์ให้ส่วข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง สายรอบบ้าน บ้านโนนชัยเหล็ก หมู่ที่ 11 แขวงเขตที่
 คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	งานลูกรัง / ปรับพื้นที่	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานลูกรังทางเข้า	400.00	ตร.ม.	-	-	1.69	676.00	676.00	
2	งานพื้นทาง ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ตร.ม.	443.93	8,878.60	9.51	190.20	9,068.80	
3	งานผิวทางคอนกรีต คอนกรีต ค.2(STRENGTH240 กก./ตร.ซม.)	60.00	ตร.ม.	1,943.93	116,635.80	-	-	116,635.80	
	ปูผิวคอนกรีต	400.00	ตร.ม.	-	-	11.98	4,792.00	4,792.00	
	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	40.00	เมตร	-	-	22.65	906.00	906.00	
	แอสฟัลท์	4.00	อีตกร	45.00	180.00	-	-	180.00	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							132,258.60	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าแรงและวัสดุที่ใช้ประกอบการวัดปริมาณงาน และราคาภาษีจังหวัดขอนแก่น เดือน มกราคม 2561

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายดชา วาระเพียง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวกาญจนา ศรีนาง)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ บวกรวม ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ภาคนี้ยังมีปัจจุบัน อำเภอเมือง 27.61 บาท / ฝักร
ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน ม.ค. 61
ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 98.50 กม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 11
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ฮาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง พร้อมลงลูกรังให้ล้นข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
แบบเลขที่ บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 11
จำนวนโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ยอดเงินยกมา							132,258.60	
	งานเหล็กเสริมกันน้ำ	400.00	ตร.ม.	16.10	6,440.00	5.00	2,000.00	8,440.00	
	Welded Wire Dia 3.2X3.2mm@20x20cm								
	Tie Bars(RB) 12 mm @ 50 cm			144.07	-	29.30	-	-	
	Dowel Bars(RB) 15 mm @ 50 cm	4.00	เส้น	215.18	860.72	29.30	117.20	977.92	
5	งานโหลทับ								
	ดินถม	-	ตบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ปูกรัง	15.00	ตบ.ม.	300.21	4,503.15	69.26	1,038.90	5,542.05	
	หินคลุก	-	ตบ.ม.	-	-	-	-	-	
6	ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							147,218.57	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าจ้างและราควัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคาากลาง สุ่มบัญชีกลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน มกราคม 2561

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคชา วารเฟื่อง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกาญจนา ศรีนาง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ