

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัด ถึง หนองศาลเจ้า (ปูตา) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 209,100 บาท (สองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 1๒ พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 202,000 บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัด ถึง หนองศาลเจ้า (ปูตา) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
  - 5.2 .....
  - 5.3 .....
  - 5.4 .....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายคชา วาระเพียง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  2. นางสาวกาญจนา ศรีนาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ
  3. จำเอนกรินทร์ชัย งบกระโทก ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ศรีนาง)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) จำเอนกรินทร์ชัย.....กรรมการ

(นรินทร์ชัย งบกระโทก)  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

เห็นควร.....

(นายจ้านงค์ หน่ายโสภ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ขอสั่งการ.....

(นายหนูกาลัน นิบุญท่า)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัด ถึง หนองศาลเจ้า (ปู่ตา) บ้านคอนหัน หมู่ที่ 2  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.  
 พร้อมลงอุ้งรีงโหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  
 สถานที่สร้าง สายจากวัด ถึง หนองศาลเจ้า (ปู่ตา) บ้านคอนหัน หมู่ที่ 2  
 แบบแปลน เลขที่

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มี จำนวน 2 แผ่น  
 จำนวน โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	154,717.50	1.3074	202,277.65	
2	งานทาง	-	-	-	
3	งานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			202,277.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			202,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสองพันบาทถ้วน)				
	ปริมาณงาน				420.00 ตารางเมตร
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)				480.95 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายชชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เกื้อชอบ

(นายจันทน์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ศรีนง)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... อนุมัติ

(นายอนุชาณ์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ลงชื่อ จานอก ..... กรรมการ

(นรินทร์ชัย งามระโทก)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

แบบแปลนรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปจ.4 แผ่นที่ 1

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบชลประทานเสริมเหล็ก สาขาภูวาคู ถึง หนองศาลเจ้า (ภูคา) บ้านคอนหิน หมู่ที่ 2  
 ปริมาณงาน งานติดตั้งราง กว้าง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม. ทนน้ำ 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.  
 พร้อมลงคูวางให้ต่ำห่างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ราคาประเมินปัจจุบัน จำนวนเงิน 29.33 บาท / ลิตร  
 ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน มิ.ย. 61  
 ระยะทางจากหน้างานเบื้องต้น - ตำบลเวียงน้อย 98.50 กม.

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภูวาคู ถึง หนองศาลเจ้า (ภูคา) บ้านคอนหิน หมู่ที่ 2  
 ตำบลเวียงน้อย จ.ขอนแก่น  
 หน่วยงาน โดย คณะกรรมการกำหนดราคาทางหลวง เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>งบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>									
1	งานคูระบาย / ปรับพื้นที่								
	งานคูระบายง่า	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานปรับพื้นที่ทางเดิน	420.00	ตร.ม.	-	-	1.72	722.40	722.40	
2	งานพื้นที่ทาง								
	ทรายหยาบรองพื้น	21.00	คิว.ม.	448.60	9,420.60	9.67	203.07	9,623.67	
3	งานผิวทางคอนกรีต								
	คอนกรีต ค.2.(STRENGTH240 กก./ตร.ซม.)	63.00	คิว.ม.	1,943.93	122,467.59	-	-	122,467.59	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	420.00	ตร.ม.	-	-	12.07	5,069.40	5,069.40	
	ตัวรอยต่อคอนกรีตและท่อระบาย	40.00	เมตร	-	-	23.14	925.60	925.60	
	แอสฟัลท์	4.00	คิว.ม.	45.00	180.00	-	-	180.00	
	<b>รวมเป็นเงิน (บาท)</b>							<b>138,988.66</b>	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีกำหนดวงเงินและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคาวัสดุปริมาณข้าง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน 2561

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวกาญจนา ศรีนาง)  
 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายธาดา วาระพันธ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายพรชัย งามทะโรก)  
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

หน้า 2

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อ.เมืองน้อย จ.ขอนแก่น  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัด ถึงหนองศาลเจ้า (ปู่ตา) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2  
 ปริมาณงาน ซ่อมผิวลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม. ทนมา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.  
 พร้อมลูกรังให้ค่าทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมเคลือบผิวโครงการจำนวน 1 ปี  
 สถานที่ก่อสร้าง สายจากวัด ถึง หนองศาลเจ้า (ปู่ตา) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 แบบเลขที่  
 จำนวนโดย คณะกรรมการตำบลตราดต่าง เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคากลางปัจจุบัน งบประมาณ 29.33 บาท / ลิตร  
 ราคาลูกจ้างตามบัญชีจ้างวัดขอนแก่นเดือน เม.ย. 61  
 ระยะทางจากสำนักงานเมือง - ตำบลเมืองน้อย 98.50 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>ยอดเงินรวม</b>									
4	งานเคลือบผิวถนน							138,988.66	
	Welded Wire Dia 3.2X3.2mm@20x20cm	420.00	ตร.ม.	16.10	6,762.00	5.00	2,100.00	8,862.00	
	Tie Bar(RB) 12 mm @ 50 cm		เส้น	-	-	-	-	-	
	Dowel Bar(RB) 15 mm @ 50 cm	6.00	เส้น	256.70	1,540.20	45.77	274.62	1,814.82	
	แอสฟัลท์	1.67	27.00	45.09	-	-	45.09		
5	งานให้ช่าง								
	คิมน	-	คน.ม.	-	-	-	-	-	
	ลูกจ้าง	15.75	คน.ม.	247.39	3,896.39	70.51	1,110.53	5,006.93	
	ทีมลูก	-	คน.ม.	-	-	-	-	-	
6	ปีต่อโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร	1.00	ปี	-	-	-	-	-	
	<b>รวมปีต่อ (บาท)</b>							<b>154,717.50</b>	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์ปริมาณงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบรายการของแบบคำนวณราคาของ ผู้มีสิทธิจ้าง และราคาตามบัญชีจ้างวัดขอนแก่น เดือน เมษายน 2561

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวกัญญา ศรีนาถ)  
 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....  
 (นายคชา วาระพงษ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เจ้าอาภ.  
 (นายพรชัย งามกระโทก)  
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กงซ่าง โทร. 043 499533

ที่ ขก 86803/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัด ถึง หนองศาลเจ้า (ปู่ตา) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ 201 /2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัด ถึง หนองศาลเจ้า (ปู่ตา) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบประมาณ 209,100 บาท (สองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยใช้อ้างอิงจาก

1. ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2561
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ 6.00 บาทต่อปี ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3074


ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากวัด ถึง หนองศาลเจ้า (ปู่ตา) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย


จำนวนราคากลาง 202,000 บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)


กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นราคา 90 วัน และกำหนดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



กำหนดให้แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเขียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายคชา วาระเพียง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวกาญจนา ศรีนาง)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  จ่าเอก.....กรรมการ  
(นรินทร์ชัย งบประมาณ)  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่   
ในข้อ 

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น   
.....  
  
(นายจ่านงค์ หน่ายโสภ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย

ข้อพิจารณา/สั่งการ   
.....  
  
(นายหนูกาสน์ นิบุนทำ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย