



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญห
ภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านอีโล
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย จะจัดหาพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญห
ภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านอีโล จำนวนราคากลาง 167,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)โดยวิธีตกลงราคา

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียงน้อย จึงประกาศรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านอีโล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 168,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5
มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ความลึกเฉลี่ย 0.50 – 42.5 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ตู้ควบคุม อุปกรณ์สายไฟ และวางท่อส่งน้ำสู่หอดึงสูง
ระบบประปาหมู่บ้านรายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม 2559เป็นเงิน 167,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านอีโล โดยได้
แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายเดชมন্ত্রী สันเสนาะ	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการเกษตร	กรรมการ
3. นายบวร ลาบุรี	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559



(นายหนูกาลน์ นิบุญท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านอีโล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 168,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5
มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ความลึกเฉลี่ย 0.50 - 42.5 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ตู้ควบคุม อุปกรณ์สายไฟ และวางท่อส่งน้ำสู่ท่อถึงสูง
ระบบประปาหมู่บ้านรายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 167,000.-บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านอีโล โดยได้
แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายคชา วาระเพียง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นายเดชมนตรี สันเสนาะ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการเกษตร กรรมการ
 3. นายบวร ลาบุรี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชมนตรี สันเสนาะ)

หัวหน้าส่วนการเกษตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบวร ลาบุรี)

นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็น.....

เห็นชอบและเสนอให้ดำเนินการต่อไป
ตามระเบียบ

(นายจันทน์ หน้อยโสก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ข้อสั่งการ.....

(นายหนูกานันท์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ : ฝ่าย/งาน กองช่าง..... สำนัก/กอง กรม

ประเภท : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านอีโล

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 บ้านอีโล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนัก/กอง : กองช่าง

กรม

แบบเลขที่ : /2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 30

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	167,798.32	1.00	167,798.32	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			167,798.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ			167,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่งาน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเดชมนตรี สันเสนาะ)

หัวหน้าส่วนการเกษตร

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบวร ลาบุรี)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ยโส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายหนูกานันท์ นิบุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านอีโกล โดยเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีความลึกเฉลี่ย 0.50 - 42.5 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)

ผู้ควบคุม อุปกรณ์สายไฟ และวางท่อส่งน้ำสู่ห้องสูบน้ำตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 บ้านอีโกล

แบบเลขที่ : /2559 รายการเลขที่

ฝ่ายงาน :

สำนัก/กอง

กรม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าเจาะบ่อบาดาลขนาดท่อ 6 นิ้ว ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.25 เมตร	1	จุด	—	—	—	—	84,400.00	งานเหมาจ่าย
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์	1	จุด	—	—	—	—	40,700.00	งานเหมาจ่าย
3	งานเดินท่อส่งน้ำ								
	- ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน ขนาด 1 1/2 นิ้ว	160.00	ท่อน	99.07	15,851.20	80.00	12,800.00	28,651.20	
	- ข้อต่อ พีวีซี 90 องศา ขนาด 1 1/2 นิ้ว	15.00	ตัว	21.50	322.50	—	—	322.50	
	- บอลวาล์ว พีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	170.00	170.00	—	—	170.00	
	- นํ้ายาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	98.00	980.00	—	—	980.00	
								155,223.70	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเดชมนตรี สันสนาะ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคชา วาระเพ็ช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบวร ลาบุรี)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหากล้ง หมู่ที่ 5 บ้านอีโ โดยเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 เมตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ความลึกเฉลี่ย 0.50 - 42.5 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จิมได้น้ำ (Submersible Pump) ผู้ควบคุม อุปกรณ์สายไฟ และวางท่อส่งน้ำสู่ห้องถึงสูงระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 บ้านอีโ

แบบเลขที่ : /2559 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน :

สำนัก/กอง

กรม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							155,223.70	
4	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x 2.5 sq.mm. 100 ม.	3.00	ม้วน	899.54	2,698.62	300.00	900.00	3,598.62	
	- เสไฟฟ้า ออ. ยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร	3.00	ต้น	1,860.00	5,580.00	500.00	1,500.00	7,080.00	
	- แร็ค โยงรัดสายไฟ	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	100.00	400.00	1,800.00	
	- เทปพันสายไฟ 3/4" x 20"	2.00	ม้วน	48.00	96.00	-	-	96.00	
	รวม							167,798.32	

ราคาวัสดุและอุปกรณ์ใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดเดือน กุมภาพันธ์ 2559 และเหมาจ่ายปรับลดตามอัตรางานต่อหน่วยสำนักงาน เดือน มกราคม 2559

ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุนทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชมนตรี สันเสนาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบวร ลาบุรี)