

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาใต้ตะวันตกบ้าน บ้านโนศิลา หมู่ที่ 9
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 229,000 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 221,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาใต้ตะวันตกบ้าน บ้านโนศิลา หมู่ที่ 9 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ว่องไว	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จงแพทย์	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุภาพ ว่องไว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจิราภรณ์ จงแพทย์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

เห็นควร.....

ขอส่งการ.....

(นายจำนงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

(นายหนูกาลัน นินุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาใต้ตะวันตกบ้าน บ้านโนศิลา หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 115.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.

พร้อมลงอุกกรังให้ลึกลงข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ หรือคิดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่สร้าง สายเพชรศิลาใต้ตะวันตกบ้าน บ้านโนศิลา หมู่ที่ 9

แบบแปลน เลขที่

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มี

จำนวน 2 แผ่น

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	169,752.48	1.3074	221,934.39	
2	งานทาง	-	-	-	
3	งานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			221,934.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			221,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ปริมาณงาน

460.00 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)

480.43 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุภาพ ว่องไว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นางจิราภรณ์ จงแพทย์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายอนุชา นินุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ปริมาณงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพชรศิลป์ได้ละวันตบกั้น บ้านโนศิลา หมู่ที่ 9

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 115.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.

พร้อมลงอุโมงค์ โหล่งข้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายพชรศิลป์ได้ละวันตบกั้น บ้านโนศิลา หมู่ที่ 9

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ปร.4 แต่ที่ 1

ราคาปรับขึ้นปัจจุบัน ตำบลเมือง 29.33 บาท / ลิตร

ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน ธ.ค. 61

ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 98.50 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานถมดิน / ปรับพื้นที่								
	งานถมดิน	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	460.00	ตร.ม.	-	-	1.72	791.20	791.20	
2	งานพื้นทาง								
	ทรายหยาบรองพื้น	23.00	ลบ.ม.	448.60	10,317.80	9.67	222.41	10,540.21	
3	งานผิวทางคอนกรีต								
	คอนกรีต ค.2(STRENGTH240 กก./ตร.ม.)	69.00	ลบ.ม.	1,943.93	134,131.17	-	-	134,131.17	
	ปลั๊กคอนกรีต	460.00	ตร.ม.	-	-	12.07	5,552.20	5,552.20	
	ดีครอยต่อคอนกรีตและหอยด่าง	48.00	เมตร	-	-	23.14	1,110.72	1,110.72	
	แอสฟัลท์	4.80	ลิตร	45.00	216.00	-	-	216.00	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							152,341.50	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีกำหนดราคาและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคาจ้าง กรมบัญชีกลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน 2561

(ลงชื่อ)..... (นายสุภาพ วงใจ) กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... (นายวิชา วาระเพียง) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... (นางจิราภรณ์ จงเทพย์) กรรมการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 ตอนที่ 2

หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ปริมาณงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรสิลาใต้ตะวันตกบ้าน บ้านโนศิลา หมู่ที่ 9

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 115.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.

พร้อมลงอุโมงค์ให้ลัดทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

สายเพชรสิลาใต้ตะวันตกบ้าน บ้านโนศิลา หมู่ที่ 9

คำนวณโดย

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราชนันท์ บึงขุ่น อําเภอมือ่ง 29.33 บาท / ลิตร
ราศวิศุจากพาณิชยัังหวััดขอนแก่นเดือน เม.ย. 61
ระยะทางจากอําเภอมือ่ง - คําแพงน้อย 98.50 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ยอดเงินยกมา							152,341.50	
	งานเสริมเหล็กเสริมกันน้ำ								
	Welded Wire Dia 3.2X3.2mm@20x20cm	460.00	ตร.ม.	16.10	7,406.00	5.00	2,300.00	9,706.00	
	Tie Bars(RB) 12 mm @ 50 cm		เส้น	-	-	-	-	-	
	Dowel Bars(RB) 15 mm @ 50 cm	7.00	เส้น	256.70	1,796.90	45.77	320.39	2,117.29	
	แผ่น โฟม	1.67	แผ่น	27.00	45.09	-	-	45.09	
5	งานโยธา								
	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	อุกรัง	17.25	ลบ.ม.	250.80	4,326.30	70.51	1,216.30	5,542.60	
	หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
6	ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							169,752.48	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีคำนวณงานและราคาวัดที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคาตกลงกรณมีผู้ริกลาง และราคาพาณิชยัังหวััดขอนแก่น เดือน เมษายน 2561

(ลงชื่อ).....
(นายสุภาพ วงใจ)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายคชา วาระเพียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางริษารักษ์ จงแพทย์)
กรรมการ

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองช่าง โทร. 043 499533

ที่ ขก 86803/2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาใต้ตะวันตกบ้าน
บ้านโนศิลา หมู่ที่ 9

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ที่ 201 /2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาใต้ตะวันตกบ้านบ้านโนศิลา หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

งบประมาณ 229,000 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยใช้อ้างอิงจาก

1. ราคาสตูก่อสร้างตามราคาพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2561
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ 6.00 บาทต่อปี ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3074

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายเพชรศิลาใต้ตะวันตกบ้านบ้านโนศิลา หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

จำนวนราคากลาง 221,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งบาทถ้วน)

กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นราคา 90 วัน และกำหนดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กำหนดให้แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุภาพ ว่องไว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจิราภรณ์ จงแพทย์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....
.....
.....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

.....

(นายจันทน์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ข้อพิจารณา/สั่งการ.....
.....

.....

(นายหนูกาสณ์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย