



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตอนปูตาเชื่อมถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย จะดำเนินการโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตอนปูตาเชื่อมถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 จำนวนราคากลาง 224,000.- บาท(สองแสน
สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 องค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียงน้อย จึงประกาศรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|---|---|
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนปูตาเชื่อมถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ
บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 236,400.- บาท(สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) |
| 3. ลักษณะงาน | ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ทน 0.15
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และ
ติดตั้งป้ายโครงการ |
| 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 | เป็นเงิน 224,000.- บาท(สองแสนสองหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) |
| 5. บัญชีประมาณการราคากลาง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนปูตาเชื่อมถนนลาดยางศรี
เมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ |
| 5.1 | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) |
| 5.2 | |
| 5.3 | |
| 5.4 | |

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
| 1. นายคชา วาระเพียง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเดชมณตรี สันเสนาะ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560



(นายหนูกาสณ์ นิบุญท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองช่าง โทร. 043 499533

ที่ ขก 86803/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนปู่ตาเชื่อมถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ที่ 281 /2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนปู่ตาเชื่อมถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังโหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย งบประมาณ 236,400.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยใช้อ้างอิงจาก

1. ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ 6.00 บาทต่อปี ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3074

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนปู่ตาเชื่อมถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังโหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย จำนวนราคากลาง 224,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นราคา 90 วัน และกำหนดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

กำหนดให้แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชมงคล สันเสนาะ)

ผู้อำนวยการกองการส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

เห็นควรอนุมัติ

ข้อพิจารณา/สั่งการ

อนุมัติ



(นายจ่านงค์ หน่ายโสก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงน้อย



(นายทูกาสน์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนปู่ตาเชื่อมถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 236,400.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังโหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ		
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 224,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
6. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนปู่ตาเชื่อมถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้		
5.1	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)	
5.2		
5.3		
5.4		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายเดชมนตรี สันเสนาะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชมนตรี สันเสนาะ)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควร.....

ขอสั่งการ.....

.....

(นายจ่านงค์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

.....

(นายหนูกาลัน นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนปู่ตาเชื่อมถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

พร้อมลงอุ้งโค้งสูงข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่สร้าง สายคอนปู่ตาเชื่อมถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6

แบบแปลน เลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มี

จำนวน 2 แผ่น

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	172,093.37	1.3074	224,994.87	
2	งานทาง	-	-	-	
3	งานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			224,994.87	
	คิดเป็นเงินประมาณ			224,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
ปริมาณงาน		480.00 ตารางเมตร			
ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)		466.67 บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศรา วาระเพ็ช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเดชมนตรี สันแสนะ)

ผู้อำนวยการกองการส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายหนูภาณ นินุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ใจ หล่ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ปริมาณงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนกรีตเชื่อมถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซึบ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

พร้อมลงอุ้งรังให้ต่ำกว่าข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชิ้น

สถานที่ก่อสร้าง สายคอนกรีตเชื่อมถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซึบ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปร.4 แผ่นที่ 1

ราคารับนับปัจจุบัน อำเภอเมือง 24.93 บาท /อีตร

ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 60

ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 98.50 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	งานถมดิน / ปรับพื้นที่								
	งานถมดินของบ่้า	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	480.00	ตร.ม.	-	-	1.00	480.00	480.00	
2	งานพื้นทาง								
	ทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	439.25	10,542.00	13.00	312.00	10,854.00	
3	งานผิวทางคอนกรีต								
	คอนกรีต ค.2(STRENGTH240 กก./ตร.จก.)	72.00	ลบ.ม.	1,915.89	137,944.08	-	-	137,944.08	
	ปูนผิวคอนกรีต	480.00	ตร.ม.	-	-	11.83	5,678.40	5,678.40	
	ดีครอยคั่นคอนกรีตและขอบทาง	52.00	เมตร	-	-	21.92	1,139.84	1,139.84	
	แอสฟัลท์	5.20	ลิตร	15.00	78.00	-	-	78.00	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							156,174.32	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีคำนวณงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน พฤษภาคม 2560

(ลงชื่อ).....
(นายเดชมงคล สันแสนะ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....
(นายคชา วาระเพียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพิมพ์ใจ หล้า)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2

หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ปริมาณงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนกรีตเชื่อมถนนลาดยางที่มีอยู่ข้างบ้านโคกสี หมู่ที่ 6
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.
พร้อมลงอุโมงค์ให้ห่างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายคอนกรีตเชื่อมถนนลาดยางที่มีอยู่ข้างบ้านโคกสี หมู่ที่ 6

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคาเทศบาล

เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคานับวันปัจจุบัน อำเภอเมือง 24.93 บาท / ลิตร
ราคารับจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน พ.ค. 60
ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 98.50 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		คำนวณงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็กเสริมถนน							156,174.32	
	งานเหล็กเสริมถนน								
	Welded Wire Dia 3.2X3.2mm@20x20cm	480.00	ตร.ม.	24.00	11,520.00	5.00	2,400.00	13,920.00	
	Tie Bars(RB) 12 mm @ 50 cm	5.00	เส้น	143.57	717.85	37.00	185.00	902.85	
	Dowel Bars(RB) 12 mm @ 50 cm	-	เส้น	-	-	-	-	-	
5	งานปูละทาง								
	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ลูกรัง	18.00	ลบ.ม.	47.00	846.00	13.90	250.20	1,096.20	
	หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
6	ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							172,093.37	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ได้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคาากลาง กรมบัญชีกลาง และราคาดังกล่าวข้างต้น เดือน พฤษภาคม 2560

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเดชมงคล สันเสนาะ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคชา วาระเพิง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ