



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยจากหน้าวัดถึงป่าช้า บ้านอีโล หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยจากหน้าวัดถึงป่าช้า บ้านอีโล หมู่ที่ 5 จำนวนราคากลาง 167,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
โดยวิธีตกลงราคา

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 องค์การ
บริหารส่วนตำบลแวงน้อย จึงประกาศรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจากหน้าวัดถึงป่าช้า บ้านอีโล หมู่ที่ 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 167,400.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นเงิน 167,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจากหน้าวัดถึงป่าช้า บ้านอีโล
หมู่ที่ 5 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
| 1. นายคชา วาระเพียง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเดชมณตรี สันเสนาะ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| 3. นายบวร ลาบุรี | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560



(นายหนูกาลัน นิบุญท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายจากหน้าวัดถึงป่าช้า บ้านอีโล หมู่ที่ 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 167,400.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นเงิน 167,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายจากหน้าวัดถึงป่าช้า บ้านอีโล หมู่ที่ 5 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายเดชมณตรี สันเสนาะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
3. นายบวร ลาบุรี	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชมณตรี สันเสนาะ)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบวร ลาบุรี)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เห็นควร.....

ขอสั่งการ.....



(นายจางค์ หมายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย



(นายทูกาลน์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจากหน้าวัด ถึงป่าช้า บ้านอีโล หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หิน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่สร้าง บ้านอีโล หมู่ที่ 5

แบบแปลน เลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มี

จำนวน 2 แผ่น

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	128,159.34	1.3074	167,555.52	
2	งานทาง	-	-	-	
3	งานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			167,555.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			167,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				
ปริมาณงาน		350.00 ตารางเมตร			
ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)		477.14 บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเดชนนตรี สันเสนาะ)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบวร ลาบุรี)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน้อยโสก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายหนูกาสณ์ นิบุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยจากหน้าวัด ถึงป่าช้า บ้านอีโหล หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. ให้ส่งข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอีโหล หมู่ที่ 5

แบบเลขที่

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560


ราคาน้ำมันปัจจุบัน อำเภอเมือง 26.69 บาท / ลิตร
 ราคาสีจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน ธ.ค. 59
 ระยะเวลาจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 90.00 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	งานถมทาง / ปรับพื้นที่								
	งานถมทางจากป่า	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	350.00	ตร.ม.	-	-	1.00	350.00	350.00	
2	งานพื้นทาง								
	ทรายหยาบรองพื้น	17.50	ลบ.ม.	429.91	7,523.43	13.00	227.50	7,750.93	
3	งานผิวทางคอนกรีต								
	คอนกรีต ค.2(STRENGTH240 กก./ตร.ชม.)	52.50	ลบ.ม.	1,915.89	100,584.23	-	-	100,584.23	
	ปูนคอนกรีต	350.00	ตร.ม.	-	-	9.67	3,384.50	3,384.50	
	ดีครอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	105.00	เมตร	-	-	18.17	1,907.85	1,907.85	
	แอสฟัลท์	11.00	ลิตร	15.00	165.00	-	-	165.00	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							114,142.50	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน ธันวาคม 2559



(ลงชื่อ).....
 (นายเดชมนตรี สันเสนาะ)
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายคชา วาระเพ็ญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายบรร ลานบุรี)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงน้อย อ.ม่วงน้อย จ.ขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยจากหน้าวัด อีป่าช้า บ้านอีไธ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านอีไธ หมู่ที่ 5

คำนวณโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ราคามัมนปัจจุบัน อำเภอเมือง 24.91 บาท / ลิตร
ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน ค.ศ. 59
ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลม่วงน้อย 90.00 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็กเสริมกันน้ำ							114,142.50	
	Welded Wire Dia 3.2X3.2mm@20x20cm	350.00	ตร.ม.	24.00	8,400.00	5.00	1,750.00	10,150.00	
	Tie Bars(RB) 12 mm @ 50 cm	11.00	เส้น	148.44	1,632.84	37.00	407.00	2,039.84	
5	Dowel Bars(RB) 12 mm @ 50 cm	-	เส้น	-	-	-	-	-	
	งานให้หลัง								
	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ลูกรัง	30.00	ลบ.ม.	47.00	1,410.00	13.90	417.00	1,827.00	
	หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
6	ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร	1.00	ป้าย						
	รวมเป็นเงิน (บาท)							128,159.34	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีกำหนดราคาและวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน ธันวาคม 2559

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเดชมณตรี สันเสนาะ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคชา วาระเพียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบวร ลาบุรี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ