

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนวงน้อยศึกษา บ้านโคกสี หมู่ที่ 6
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 199,400.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไผ่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 191,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนวงน้อยศึกษา บ้านโคกสี หมู่ที่ 6
โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ สายมัน	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จงแพทย์	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวิลาวรรณ สายมัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจิราภรณ์ จงแพทย์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

เห็นควร.....

ขอสั่งการ.....

(นายจำนงค์ หมายโลก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

(นายหนูกาลัน นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนเวียงน้อยศึกษา บ้านโคกสี หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่สร้าง สายโรงเรียนเวียงน้อยศึกษา บ้านโคกสี หมู่ที่ 6

แบบแปลน เลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มี

จำนวน 2 แผ่น

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	146,455.24	1.3074	191,475.58	
2	งานทาง	-	-	-	
3	งานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			191,475.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			191,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				
ปริมาณงาน		400.00 ตารางเมตร			
ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)		477.50 บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ กรรมการ

(นางวิลาวรรณ สายมัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายหนูภาณุ นินุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ กรรมการ

(นางจิราภรณ์ จงแพทย์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการการปฏิบัติงาน และราคา

ป.ร.4 แผ่นที่ 1

รพช.บ้านโป่งปูน อ.หนองเมือง 27.03 นพท./อัคร
รพช.วัดจุฬาภรณ์ อ.วังน้ำเย็น อ.หนองเมือง 27.03 นพท./อัคร
ระยะทางจากอำเภอเมือง - บ้านโป่งปูน 98.50 กม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.เวียงชัย จ.ขอนแก่น
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนวัดหนองบัว บ้านโคกสี หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
พร้อมลงอุ้งรางให้ต่างข้างละ 0.50 ม. หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือค้ำยันโครงข่ายรวม 1 ปี

สถานที่ก่อสร้าง สายโรงเรียนวัดหนองบัว บ้านโคกสี หมู่ที่ 6
คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ ๕๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	งานถมทาง / ปรับพื้นที่								
	งานถมทางบางป่า	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.69	676.00	676.00	
2	งานพื้นทาง								
	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	443.93	8,878.60	9.51	190.20	9,068.80	
3	งานผิวทางคอนกรีต								
	คอนกรีต ค.2(STRENGTH 240 กก./ตร.ม.)	60.00	ลบ.ม.	1,943.93	116,635.80	-	-	116,635.80	
	ปูนคอนกรีต	400.00	ตร.ม.	-	-	11.98	4,792.00	4,792.00	
	ค้ำยันคอนกรีตและท่อระบาย	40.00	เมตร	-	-	22.65	906.00	906.00	
	แอสฟัลท์	4.00	เมตร	45.00	180.00	-	-	180.00	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							132,258.60	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีต้นทุนและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการคำนวณราคาต่อหน่วย และราคาต่อพื้นที่จริง หักส่วนลด 5%

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววรรณ สายพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจิราภรณ์ จงแพทย์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4 แผ่นที่ 2

หน้างาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงน้อย อ.แม่วงน้อย จ.ขอนแก่น
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนแม่วงน้อยศึกษา บ้านโคกสี หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
หรือถมสูงครึ่งโหลข้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายโรงเรียนแม่วงน้อยศึกษา บ้านโคกสี หมู่ที่ 6

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดเงินยกมา									
4	งานเสริมเสริมกันรั้ว							132,258.60	
	Welded Wire Dia 3.2X3.2mm@20x20cm	400.00	ตร.ม.	16.10	6,440.00	5.00	2,000.00	8,440.00	
	Tie Bars(RB) 12 mm @ 50 cm	4.00	เส้น	144.07	576.28	29.30	117.20	693.48	
	Dowel Bars(RB) 12 mm @ 50 cm	-	เส้น	215.18	-	45.77	-	-	
5	แผ่น ไม้ ขนาด 60 x 120 cm.	0.83	แผ่น	27.00	22.41	-	-	22.41	
	งานปูลาด								
	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ลูกรัง	15.00	ลบ.ม.	266.79	4,001.85	69.26	1,038.90	5,040.75	
6	หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ป้าย โครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน (บาท)								146,455.24

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีปริมาณงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน มกราคม 2561

(ลงชื่อ)..... (นางวิลาวัณย์ สายม้วน)กรรมการ (นางวิลาวัณย์ สายม้วน)กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... (นายคชา วาระเพ็ญ)ประธานกรรมการ (นายคชา วาระเพ็ญ)ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... (นางจิราภรณ์ จงแพทย์)กรรมการ (นางจิราภรณ์ จงแพทย์)กรรมการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองช่าง โทร. 043 499533

ที่ ขก 86803/2561 วันที่ ๒๕ มีนาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา บ้านโคกสี หมู่ที่ 6

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ ๑๗/2561 ลงวันที่ ๕ มีนาคม 2561 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบประมาณ 199,400.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดยใช้อ้างอิงจาก

1. ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2561
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ 6.00 บาทต่อปี ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3074

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรดำเนินโครงการสายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

จำนวนราคากลาง 191,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นราคา 90 วัน และกำหนดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กำหนดให้แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

((ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวิลาวรรณ สายมัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจิราภรณ์ จงแพทย์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ข้อพิจารณา/สั่งการ.....

(นายจ่านงค์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงน้อย

(นายหนูกลาง นินุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงน้อย