



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากเขตเทศบาล ถึงหนองนาเหมือง(ต่อจากของเดิม) บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากเขตเทศบาล ถึงหนองนาเหมือง (ต่อจากของเดิม) บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ราคากลาง 120,000.-บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 องค์การ
บริหารส่วนตำบลแวงน้อย จึงประกาศรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเขตเทศบาลถึงหนองนาเหมือง
(ต่อจากของเดิม) บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 120,000.-บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเขตเทศบาลถึงหนอง
นาเหมือง (ต่อจากของเดิม) บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง
ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|---------------|
| 1. นายคชา วาระเพียง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. จำเอนรินทร์ชัย งบกระโทก | ตำแหน่ง | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 3. นายบวร ลาบุรี | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



(นายทศกานต์ นิบุญท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเขตเทศบาลถึงหนองนาเหมือง
(ต่อจากของเดิม) บ้านแว่นน้อย หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแว่นน้อย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 120,000.-บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเขตเทศบาลถึงหนองนาเหมือง (ต่อจากของเดิม) บ้านแว่นน้อย หมู่ที่ 1 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.2

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--|---------------|
| 1. นายคชา วาระเพียง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. จำเอนกรินทร์ชัย งบกระโทก | ตำแหน่ง | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 3. นายบวร ลาบุรี | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)จำเอนกรินทร์ชัย งบกระโทก.....กรรมการ

(นรินทร์ชัย งบกระโทก)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

เห็นควร.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบวร ลาบุรี)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ขอส่งการ.....

(นายจันทน์ หมายโส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแว่นน้อย

(นายหนูภาณุ นินุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว่นน้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเขตเทศบาลถึงหนองนาหมือ (ต่อจากของเดิม) บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่สร้าง บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1

แบบแปลน เลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มี

จำนวน 2 แฉ่น

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๗

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	92,464.13	1.3074	120,887.60	
2	งานทาง	-	-	-	
3	งานขอประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			120,887.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			120,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

ปริมาณงาน

250.00 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)

480.00 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(จำเอนกรินทร์ชัย จบกระโทก)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบวร ลาบุรี)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ยโส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายหนูกาลณ์ นิบุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายออกเขตเทศบาลจนถึงหนองนาเหมือง (ต่อจากของเดิม) บ้านแก่งน้อย หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. โหล่งทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงน้อย หมู่ที่ 1

แบบเลขที่

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันปัจจุบัน อำเภอเมือง 26.89 บาท / ลิตร
ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน ธ.ค. 59
ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 90.00 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานลูกรัง / ปูนพื้น								
	งานกรูยทางยางป้า	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานปรับพื้นทางเดิม	250.00	ตร.ม.	-	-	1.00	250.00	250.00	
2	งานพื้นทาง								
	ทรายหยาบรองพื้น	12.50	ลบ.ม.	439.25	5,490.63	13.00	162.50	5,653.13	
3	งานผิวทางคอนกรีต								
	คอนกรีต ค.2(STRENGTH240 กก./ตร.ซม.)	37.50	ลบ.ม.	1,962.62	73,598.25	-	-	73,598.25	
	ปูนผิวคอนกรีต	250.00	ตร.ม.	-	-	9.67	2,417.50	2,417.50	
	ดีครอยต่อคอนกรีตและหอยคดาง	75.00	เมตร	-	-	18.17	1,362.75	1,362.75	
	แอสฟัลท์	7.50	ลิตร	15.00	112.50	-	-	112.50	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							83,394.13	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์วิธีคำนวณและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน ธันวาคม 2559

(ลงชื่อ).....

(จากเอกนรินทร์ชัย จมกระโทก)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นายคชา วาระเพียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายบวร ลาบุรี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๑๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเขตเทศบาลเมือง (ต่อจากของเดิม) บ้านเวียงน้อย หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หยาบ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. ให้อ่างข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงน้อย หมู่ที่ 1

แบบเลขที่

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๗

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันปัจจุบัน อำเภอเมือง 26.89 บาท / ลิตร
ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน ธ.ค. 59
ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 90.00 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ยอดเงินยกมา								
	งานเหล็กเสริมกันรั่ว							83,394.13	
	Welded Wire Dia 3.2X3.2mm@20x20cm	250.00	ตร.ม.	22.00	5,500.00	5.00	1,250.00	6,750.00	
	Tie Bars(RB) 12 mm @ 50 cm	8.00	เส้น	148.00	1,184.00	37.00	296.00	1,480.00	
5	Dowel Bars(RB) 12 mm @ 50 cm	-	เส้น	-	-	-	-	-	
	งานใส่ค้ำ								
	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ลูกรัง	14.00	ลบ.ม.	47.00	658.00	13.00	182.00	840.00	
	หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
6	ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร	1.00	ป้าย						
	รวมเป็นเงิน (บาท)								
								92,464.13	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน ธันวาคม 2559

(ลงชื่อ).....

(ตำแหน่งหัวหน้างาน).....กรรมการ
(ตำแหน่งหัวหน้างาน).....กรรมการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบวร ลานบุรี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ