



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศิลาอาตส์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย อำเภอนางน้อย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย จะดำเนินการโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศิลาอาตส์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 จำนวนราคากลาง 176,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
โดยวิธีตกลงราคา

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 องค์การ
บริหารส่วนตำบลนางน้อย จึงประกาศรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลาอาตส์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 188,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 176,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลาอาตส์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
3. นางสาวกัญจนา ศรีนาง	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560



(นายหนูภาสน์ นินุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงงน้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองช่าง โทร. 043 499533

ที่ ขก 86803/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลาอาตส์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ 290/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลาอาตส์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบประมาณ 253,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยใช้อ้างอิงจาก

1. ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ 6.00 บาทต่อปี ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3074

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลาอาตส์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

จำนวนราคากลาง 176,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)


กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นราคา 90 วัน และกำหนดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

กำหนดให้แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายคชา วาระเพียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอุบลรัตน์ หึงชนะ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ความเห็น 



(นายจันทก์ หมายโสภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมงน้อย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวกาญจนา ศรีนาง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ข้อพิจารณา/สั่งการ 


(นายทูกาลัน นินุญท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมงน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลาอาตสร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 188,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 176,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลาอาตสร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1. นายคชา วาระเพียง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| 3. นางสาวกาญจนา ศรีนาง | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ศรีนาง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นควร.....

ขอสั่งการ.....

(นายจันทน์ หน้อยโลก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

(นายทุนกลั่น นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลาอาศรัย บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตร.ม.

พร้อมลงอุกรณ์ให้ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.

พร้อมลงอุกรณ์ให้ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่สร้าง สายศิลาอาศรัย บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

แบบแปลน เลขที่

ประมาณราคาแบบ ปร.4 ที่แนบ มี

จำนวน 3 แผ่น

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	135,361.60	1.3074	176,971.76	
2	งานทาง	-	-	-	
3	งานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			176,971.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ			176,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				
ปริมาณงาน		370.00 ตารางเมตร			
ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)		475.68 บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพ็ช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ศรีนาง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่อโสก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายอนุบาล นินูญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
ปริมาณงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลาเพชร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตร.ม.
พร้อมลงอุโมงค์ให้ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.
พร้อมลงอุโมงค์ให้ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง สายศิลาเพชร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปรี.4 แผ่นที่ 1
ราทานับจนถึงวัน ขึ้นคมเมือง 24.93 บาท / คิคร
ราทาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน พ.ค. 60
ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 98.50 กม.

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานถมทาง / ปรับพื้นที่								
	งานถมทางองป่า	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	370.00	ตร.ม.	-	-	1.00	370.00	370.00	
2	งานพื้นที่ทาง								
	พรยพยาบรองพื้น	18.50	ลบ.ม.	439.25	8,126.13	13.00	240.50	8,366.63	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							8,736.63	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์วิธีคำนวณและราพวัสดุที่ได้ประกอบการออกแบบคำนวณราคาตาม กรมบัญชีกลาง และราพพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน พฤษภาคม 2560

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)
นักพัฒนามาตรฐานชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคชา วาระเพียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกาญจนา ศรีงาม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ราคานับเป็นปัจจุบัน อำเภอเมือง 24.93 บาท / ลิตร
 ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน พ.ค. 60
 ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลเว้งน้อย 98.50 กม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเว้งน้อย อ.เว้งน้อย จ.ขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพิลาหารตอร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร พน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตร.ม.
 หรือลงอุกกรัง โหล่งข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.
 หรือลงอุกกรัง โหล่งข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 บ้าง
 สถานที่ก่อสร้าง สายพิลาหารตอร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
 แบบเลขที่
 จำนวนโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผิวทางคอนกรีต							8,736.63	
	คอนกรีต ค.2(STRENGTH240 กก./ตร.ม.)	55.50	ลบ.ม.	1,915.89	106,331.90	-	-	106,331.90	
	ปูนคอนกรีต	370.00	ตร.ม.	-	-	11.83	4,377.10	4,377.10	
	คัตรอก่อนคอนกรีตและหอยคาง	114.00	เมตร	-	-	21.92	2,498.88	2,498.88	
	แอสฟัลท์	11.40	ลิตร	15.00	171.00	-	-	171.00	
4	งานเหล็กเสริมกันน้ำ								
	Welded Wire Dia 3.2X3.2mm@20x20cm	370.00	ตร.ม.	24.00	8,880.00	5.00	1,850.00	10,730.00	
	Tie Bars(RB) 12 mm @ 50 cm	11.00	เส้น	143.57	1,579.27	37.00	407.00	1,986.27	
	Dowel Bars(RB) 12 mm @ 50 cm	-	เส้น	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							134,831.77	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าจ้างแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบารออกแบบคำนวณราคาวัสดุที่ใช้และราคาจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน พฤษภาคม 2560

(ลงชื่อ).....(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ).....กรรมการ
 (นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....(นายคชา วาระเพียง).....ประธานกรรมการ
 (นายคชา วาระเพียง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ).....กรรมการ
 (นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

