



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จะจัดหาพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง จำนวนราคากลาง 214,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จึงประกาศรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 214,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 – 80 เมตรจำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) ตู้ควบคุม อุปกรณ์สายไฟ และวางท่อส่งน้ำสู่ท่อถึงสูงระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นเงิน 214,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายคชา วาระเพียง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวปาณิสรา ประถังธานี | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ | กรรมการ |
| 3. นายบวร ลาบุรี | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559



(นายหนูกาลน์ นิบุญท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย


.....ร่าง/พิมพ์

.....เจ้าหน้าที่

.....หัวหน้าส่วน
.....ปลัด อบต.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 214,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5
มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 – 80 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ตู้ควบคุม อุปกรณ์สายไฟ และวางท่อส่งน้ำสู่ท่อถึงสูง
ระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 เป็นเงิน 214,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง
โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายคชา วาระเพียง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นางสาวปณิสรา ประดิษฐ์ธานี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา กรรมการ
 3. นายบวร ลาบุรี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปณิสรา ประดิษฐ์ธานี)

หัวหน้าส่วนการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบวร ลาบุรี)

นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็น.....ข้อสั่งการ.....

.....

.....

(นายจันทน์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(นายหนูกมล นินุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ : ฝ่าย/งาน กองช่าง..... สำนัก/กอง กรม

ประเภท : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง : กองช่าง กรม

แบบเลขที่ : /2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	214,923.09	1.00	214,923.09	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			214,923.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			214,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่งาน ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธาน

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวปณิสตา ประดิษฐ์ธานี)

หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบวร ลาบุรี)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ยโส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายหนุบาลณ์ นิบุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง โดยเฉพาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 13.5 เมตรฐานของกรรมาทรียกาน้ำบาดาลที่ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-80 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)

ผู้ควบคุม อุปกรณ์สายไฟ และวางท่อส่งน้ำสู่ห้องถึงสูงระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง

แบบเลขที่ : /2559 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน : สำนัก/กอง กรม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดท่อ 6 นิ้ว ท่อพีวีซี	1	จุด	-	-	-	-	160,000.00	งานเหมาจ่าย
	ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่								
	43 - 100 เมตร								
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ	1	จุด	-	-	-	-	40,700.00	งานเหมาจ่าย
	ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์								
3	งานเดินท่อส่งน้ำ								
	- ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน ขนาด 1 1/2 นิ้ว	65.00	ท่อน	99.07	6,439.55	80.00	5,200.00	11,639.55	
	- ข้องอ พีวีซี 90 องศา ขนาด 1 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	23.00	138.00	-	-	138.00	
	- บอลวาล์ว พีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	170.00	170.00	-	-	170.00	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	98.00	980.00	-	-	980.00	
								213,627.55	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพ็ชง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบวร ลาบุรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปณิสา ประถังธานี)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านป่าปิ้ง โดยเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ขึ้น 13.5 เมตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-80 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ผู้ควบคุม อุปกรณ์สายไฟ และวางท่อส่งน้ำสู่ห้องสูบน้ำสูบน้ำตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 บ้านป่าปิ้ง

แบบเลขที่ : /2559 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน :

สำนัก/กอง

กรม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเดินสายไฟฟ้า							213,627.55	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x 2.5 sq.mm. 100 ม.	1.00	ม้วน	899.54	899.54	300.00	300.00	1,199.54	
	- เสไฟฟ้า ออ. ยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร	-	ต้น	-	-	-	-	-	
	- แกร็กโยงรัดสายไฟ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- เทปพันสายไฟ 3/4" x 20"	2.00	ม้วน	48.00	96.00	-	-	96.00	
	รวม							214,923.09	

ราคาวัสดุและอุปกรณ์ให้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดเดือน กุมภาพันธ์ 2559 และเหมาจ่ายปรับลดตามอัตรางานต่อหน่วยสำนักงาน เดือน มกราคม 2559
ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุนทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินดา ประจักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบวร ลาบุรี)